

Procés participatiu per a la remodelació de PLAÇA ESTANY DE SANT MAURICI  
El Prat del Llobregat | Ajuntament de El Prat del Llobregat | 2021

## SESSIÓ DE RETORN DEL PROCÉS PARTICIPATIU

### Dades bàsiques

Data, hora: dimarts 18 maig 2021; 18:00 – 19:30

Convocatòria: Plataforma on-line Zoom

### Guió de la reunió

- 18:00h Benvinguda i objectius de la sessió (5')
- 18:05h Resum del procés i dades de participació (15')
- 18:20h Resultats del procés participatiu (40')
- 19:00h Dades del projecte i calendari (5')
- 19:05h Espai de preguntes (20')
- 19:25h Conclusions i agraïments (5')

### Presentació assistents

En total han assistit **catorze** persones.

Ajuntament d'El Prat de Llobregat:

Élida Roca – Àrea de Participació Ciutadana

Montse López - Àrea de Participació Ciutadana

Núria de Torres – Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient

Oihana Cuesta - Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient

Daniel Medina - Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient

Juan Pedro Pérez - 1er Tinent d'alcalde d'Urbanisme

Joaquim Bartolomé - 3er Tinent d'alcalde de Serveis i Ciutadania

Esther García Fernández - Regidora de Govern Obert, Innovació, Participació Ciutadana i Memòria Històrica

Anna Comella – Coordinadora dels Serveis d'Urbanisme

Empresa externa de disseny i dinamització del procés participatiu:

Albert Aira - Voltes cooperativa d'arquitectura

Júlia Beltran - Voltes cooperativa d'arquitectura

Han participat tres ciutadans del Prat de Llobregat:

Dioni Rebolledo\_ Veïna

Samuel Torres\_ Veí

Yasmin Castillo\_ Veïna

Procés participatiu per a la remodelació de PLAÇA ESTANY DE SANT MAURICI  
El Prat del Llobregat | Ajuntament de El Prat del Llobregat | 2021

## **Benvinguda i objectius de la sessió**

Pren la paraula a Esther García, regidora de participació ciutadana del Prat de Llobregat. Agreix l'assistència a tots els participants de la sessió i destaca la importància de la participació per repensar els espais i especialment en l'indret de la plaça Estany de Sant Maurici.

A continuació Juan Pedro Pérez, conseller d'urbanisme del Prat de Llobregat, agraeix als assistents les seves propostes. Exposa que les dinàmiques participatives han estat complicades en el context de la Covid. Explica que entre les actuacions que preveia el Pla d'Actuació Municipal hi ha la reforma i reurbanització d'aquesta plaça. La plaça Estany de Sant Maurici, el passeig Ramon Codina i la plaça de l'ambulatori 17 de setembre, han pogut comptar amb un procés de participació amb l'objectiu de fer un urbanisme de proximitat. La intenció era incorporar l'opinió del veïns i veïnes de la plaça, les entitats de la ciutat, els comerciants, tot i que en aquest cas en són pocs. L'escala d'aquests projectes és més acotada i des del govern s'han volgut tractar de manera especial, perquè tenen repercussió directa sobre la vida del veïnat. Finalment destaca que les aportacions fetes enriqueixen el projecte que es desenvoluparà. El resultat final haurà de millorar l'accessibilitat, el verd, els paviments, el mobiliari, i traurà profit a les possibilitats i potencialitats de l'espai.

L'equip dinamitzador presenta els objectius de la sessió que són: informar del procés participatiu, presentar els resultats del procés i els criteris incorporats, informar del calendari d'execució del projecte i avaluar i recollir l'opinió del veïnat.

## **Resum del procés i dades de participació**

### Resum del procés


Albert Aira, de l'equip dinamitzador Voltes cooperativa d'arquitectura, exposa que l'objectiu del procés ha estat informar de la remodelació de la plaça Estany de Sant Maurici i conèixer l'opinió del veïnat sobre les seves preferències en la remodelació. La intenció ha estat fer una construcció col·lectiva dels criteris per la remodelació, vinculant diferents agents, mitjançant la transparència, potenciant una participació deliberativa i l'apoderamentament ciutadà.

### Diagnosi


A continuació exposa quin ha estat l'àmbit d'estudi. Explica que el perfil sociodemogràfic de l'àmbit és majoritàriament població adulta, amb alta presència de gent gran i paritat a nivell de sexe.

Procés participatiu per a la remodelació de PLAÇA ESTANY DE SANT MAURICI  
El Prat del Llobregat | Ajuntament de El Prat del Llobregat | 2021

La plaça està "darrere" de la plaça Catalunya, són uns 3.000 m<sup>2</sup>. L'espai interior de la plaça són uns 600 m<sup>2</sup>. L'àmbit del projecte inclou l'espai de la plaça i els carrers perimetrals adjacents amb les seves respectives voreres.




A continuació explica breument la diagnosi de l'espai urbà. El plànol que mostra a continuació ajuda a visualitzar el percentatge de superfície ocupat pels vehicles. En verd es representa la part d'asfalt (66%) i en taronja voreres (34%). De la mateixa manera que ho mostren els percentatges, la percepció de l'espai ens diu que és un espai per cotxes. Aquesta presència important de cotxes és una de les raons per les quals no és gaire confortable l'espai central i l'altra raó és la dificultat d'accés.




L'espai està dividit en 3 zones: voreres, calçada i plaça ( amb el jocs infantils, bancs, ...) i en el gràfic següent veiem el % respecte al total de l'espai a reurbanitzar: vial 44%, plaça 31%, i vorera 25%.

Procés participatiu per a la remodelació de PLAÇA ESTANY DE SANT MAURICI  
El Prat del Llobregat | Ajuntament de El Prat del Llobregat | 2021



Respecte al caràcter que té l'espai, exposa que és un espai amb poca vida. Pel que fa usos dels edificis adjacents en planta baixa, comenta que només hi ha dos porteries d'accés a habitatges, i en canvi hi ha sis portes de garatge privat. De comerços amb accés directe des de la plaça només n'hi ha un.



L'arbrat està en bon estat, excepte dos arbres que s'han de substituir segons l'equip de jardineria del Prat.

La plaça està pavimentada amb sauló i té un àrea de jocs infantils que s'utilitza poc, ja sigui per les característiques dels elements que hi ha o per la proximitat a Plaça Catalunya. L'espai de bancs, s'utilitza molt per passejar els gossos, i això genera problemes de brutícia i males olors.

A continuació exposa els principals criteris de l'Ajuntament per fer la remodelació:

- ➔ Millora de la mobilitat i l'accessibilitat de la plaça i l'entorn
- ➔ Millora del verd i els paviments de la plaça
- ➔ Millora del mobiliari i els elements físics de l'espai

Procés participatiu per a la remodelació de PLAÇA ESTANY DE SANT MAURICI  
El Prat del Llobregat | Ajuntament de El Prat del Llobregat | 2021

### Com s'ha fet?

El procés s'ha estructurat en les següents fases:

Fase 1: Elaboració de propostes (del 15 de febrer al 7 de març)

-Enquesta

-Decidim

-Tallers deliberatius:

18 febrer Taller 1. Diagnosi, usos actuals de la plaça i detecció de necessitats

4 de març Taller 2. Propostes i prioritització de criteris per a la futura reforma

Fase 2: Estudi de propostes (del 8 de març al 3 de maig)

Fase 3: Retorn (del 3 al 27 de maig)

18 de maig Sessió de retorn. Resultats i dades del procés participatiu

Sobre les dades de participació es remarca que han participat un total de 57 persones: 21 a través de la plataforma web Decidim El Prat, 24 persones han emplenat l'enquesta d'usos, 3 han participat del Taller 1, i 9 del Taller 2. A la sessió de retorn que ens ocupa han participat 3 persones.

### Què s'ha fet?

La metodologia del procés inclou:

- Un anàlisi del territori per part de l'equip d'urbanisme de l'ajuntament i de l'equip dinamitzador. S'ha realitzat visites a l'àmbit de intervenció i entrevistes amb els agents clau.
- Enquestes per recollir l'opinió del veïnat per conèixer els usos actuals de l'espai i els futurs usos (Decidim i presencial): 24 enquestes.
- Espais deliberatius per posar en contacte diversos agents, recollir opinió del veïnat i construir col·lectivament. Han participat un total de 12 persones.
- Espai de debat a la Plataforma Decidim El Prat. La plataforma ha servit per informar i per recollir propostes i documentació del procés. Han participat un total de 21 persones.
- Eines de comunicació per informar a ciutadania a través de cartells, cartes al veïnat, de manera física, internet i xarxes socials.

### Avaluació

L'equip dinamitzador destaca que la participació ha estat diversa. Ha hagut una baixa assistència als tallers deliberatius. S'observa que el fet de realitzar-se on-line ha pogut ser un impediment per la participació d'algunes veïnes.

Procés participatiu per a la remodelació de PLAÇA ESTANY DE SANT MAURICI  
El Prat del Llobregat | Ajuntament de El Prat del Llobregat | 2021

Tot i això la qualitat participativa és valorada molt positivament. Per seguir millorant es proposa introduir en futurs processos la participació digital combinada amb accions presencials. D'altra banda informar amb més temps per poder arribar a un ventall més ampli de població i prolongar el procés.

## Resultats de procés participatiu

Núria de Torres, de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, fa un resum del resultat del procés.

Respecte al caràcter de la plaça, segons els resultats de l'informe es vol una plaça tranquil·la, natural i jugable.


Respecte a l'entorn es vol reduir aparcaments i fer plataforma única. La proposta d'ampliar la plaça serà una realitat al ampliar la superfície per als vianants, però avança que no tot l'àmbit d'intervenció es podrà convertir en plataforma única. Una altra dels resultats va en la línia d'eliminar divisions. Actualment l'espai està molt fragmentat (voreres, aparcaments, calçada d'asfalt, sauló, etc.). La proposta en general haurà de corregir aquest caràcter fragmentat de l'espai actual. Sobre la proposta de pacificar tot l'àmbit, explica que hi ha haurà una clara aposta per la pacificació però es mantindrà un vial com a tal, amb una sèrie d'aparcaments. Afirmarà que per descomptat es garantirà l'accessibilitat.

Respecte als usos hi ha d'haver espai obert, sense usos definits, i reforçar els usos existents, millorar els jocs infantil perquè siguin accessibles i inclusius i ampliar la zona actual.

Per últim, es vol incrementar el verd, l'arbrat i la vegetació.


A continuació Albert mostra una síntesi de les propostes que s'han recollit. En total han hagut 64 propostes entre els tallers deliberatius (27+18), el Decidim (16) i el punt de recollida de Cases d'en Puig (3).

Les propostes s'han dividit en 3 temàtiques: **Usos, Medi Ambient i Mobilitat**



Procés participatiu per a la remodelació de PLAÇA ESTANY DE SANT MAURICI  
El Prat del Llobregat | Ajuntament de El Prat del Llobregat | 2021

La temàtica dels usos és la que ha generat més debat i més propostes, seguida de la temàtica de medi ambient i finalment la mobilitat. En el gràfic es mostra el nombre de propostes dins de cada temàtica i els subtemes específics que s'han tractat al llarg del procés participatiu.



La metodologia per ordenar les propostes està basada en la subdivisió per tema i subtema i s'han ordenat en el gràfic per nombre de participants i en l'exposició a continuació per grau d'acord. Una per una es repassaran les propostes del procés i des del departament d'urbanisme es farà una valoració de les possibilitats tècniques d'aplicació.

## MOBILITAT

Pren la paraula Núria de Torres, arquitecta de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient del Prat de Llobregat.

### FER UNA PLAÇA MÉS GRAN

- Sobre la proposta d'ampliar la plaça, fer plataforma única i eliminar divisions es diu que si es té en compte que la superfície actual de la plaça és la part de sauló és pot afirmar que la nova plaça serà més gran que aquest àmbit. La percepció de les divisions es canviarà i s'inclourà l'espai de jocs infantils i la resta serà un espai més obert.

Procés participatiu per a la remodelació de PLAÇA ESTANY DE SANT MAURICI  
El Prat del Llobregat | Ajuntament de El Prat del Llobregat | 2021

- Sobre la proposta de pacificar tot l'àmbit de la intervenció es diu que no es veu tècnicament possible. Es preveu projectar un carril de circulació de vehicles i alguns aparcaments.
- La proposta de garantir l'accés a les portes d'aparcament i als vehicles d'emergència es considera correcta.

### **FER UNA PLAÇA TOTALMENT ACCESSIBLE**

- Sobre la proposta de garantir l'accessibilitat per a les persones amb diversitats funcionals es diu que aquesta serà una condició del projecte i es diu que qualsevol projecte nou ha de complir amb tota la reglamentació.
- Sobre la proposta d'ampliar els itineraris dels vianants es comenta que en el cas de la vorera de carrer Lleida es farà una vorera passant. A més hi ha un recorregut de camí escolar en aquest indret. Si en el projecte hi ha alguna vorera, aquesta haurà de ser ampla i complir els criteris de dimensions recomanables des del punt de vista de l'accessibilitat.
- Sobre la proposta d'afavorir que les comerços siguin accessibles. En els projectes que redacta l'ajuntament s'intenta que la cota de la vorera arribi fins l'accés al comerç. No sempre es pot fer però és un exercici que cal aplicar i des de l'ajuntament es considera adequat.
- Sobre la proposta d'eliminar obstacles dels itineraris de vianants es diu que per descomptat serà així.

### **TREURE APARCAMENTS**

- Sobre la proposta de treure tots els aparcament de la plaça es diu no serà possible. Es mantindran algunes places perquè cal tenir una visió general de ciutat i no es poden eliminar en totes les intervencions que actualment es fan.
- Sobre la proposta d'evitar que els cotxes quedin aparcats per llargs períodes de temps a la plaça, es comenta que no és un problema que es pugui resoldre des de l'arquitectura i l'urbanisme. Seria un tema a considerar des de mobilitat, la possibilitat de fer zona verda o blava.
- Sobre la proposta de reubicar els llocs d'aparcament que es treguin, ja que es una zona amb poques places disponibles, es comenta que no es pot resoldre des del



Procés participatiu per a la remodelació de PLAÇA ESTANY DE SANT MAURICI  
El Prat del Llobregat | Ajuntament de El Prat del Llobregat | 2021

projecte, i que per tant es un tema de planificació general de la ciutat sobre si crear o no nou aparcament i on.

- Sobre la proposta de mantenir les places d'aparcament reservades (PMR) es garanteix que es mantindran i/o es reubicaran a prop.

## USOS

Pren la paraula Oihana Cuesta, arquitecta de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient del Prat de Llobregat.

## **PRIORITZAR EL JOC INFANTIL COM A ÚS PRINCIPAL DE LA PLAÇA**

- Sobre la proposta de que siguin uns jocs diferents dels de les places del voltant es considera positiu per també enfortir el caràcter diferent respecte els de plaça Catalunya.
- La proposta d'afavorir el joc sensorial, el joc no estructurat, el joc lliure, el joc simbòlic, etc. també es considera adient en aquest lloc.
- Sobre la proposta d'incorporar jocs diferents, que permetin la convivència d'infants de diferents edats es considera que el projecte ha de tenir-ho en compte en el disseny.
- Sobre la proposta de col·locar alguns jocs adequat per als infants més petits, la voluntat es que la nova àrea sigui adreçada als més petits, però permetent el joc intergeneracional.
- Posar cautxú al terra. La voluntat des d'Espai Públic es posar materials més naturals com la sorra, que a més és permeable i es un element més de joc. També hi ha una raó de salubritat i durabilitat.
- Sobre la proposta de fer un parc infantil inclusiu per a infants amb diversitat funcional (intel·lectual, auditiva, visual o física), es considera que els elements a col·locar han de ser accessibles. També per aquest motiu es podria considerar posar una part de cautxú, tot i que consideren que hi ha dos espais infantils realment accessibles a prop, un a tocar de plaça Catalunya, davant de la seu de ONCE i l'altre, entre carrer Narcís Monturiol i Jaume Casanovas.

Procés participatiu per a la remodelació de PLAÇA ESTANY DE SANT MAURICI  
El Prat del Llobregat | Ajuntament de El Prat del Llobregat | 2021

## **POSAR BANCOS PER SEURE I PEDALS PER FER EXERCICI**

- Sobre la proposta de posar bancs per als veïns i per les famílies, per a la gent gran i per a la gent jove, des del punt de vista tècnic es considera que creant espais de bancs agrupats al voltant de la nova vegetació es podrà ajudar a trencar la dinàmica actual de fer-la servir per passejar gossos.
- Sobre la proposta de fomentar els usos de la plaça per a la gent gran: parlar i fer exercici es considera que hi cap la maquinaria de fer esport però si que es podrien incorporar alguns pedals.

## **SOLUCIONAR LA PROBLEMÀTICA DEL GOSSOS**

- Sobre la proposta de no ubicar un pipican, des d'urbanisme és considera adient. No es vol un lloc per a jugar els gossos en aquesta plaça. La nova plaça no tindrà pipican perquè n'hi ha d'altres a prop, (Polígon de la granja o Jardins de la Pau).
- Sobre la proposta de vigilar que la plaça no es faci servir com un pipican es diu que la percepció actual de la plaça fa que tingui aquest us amagat de pipican. Es preveu que el nou disseny ajudi a eliminar aquests usos marginals.
- Sobre la proposta d'evitar que els gossos entrin a la zona de jocs infantils, els comentaris que es fan són en la línia dels anteriors, amb el nou disseny més obert, aquestes accions es preveu que es reduiran considerablement.

## **INCORPORAR NOVES ACTIVITATS A LA PLAÇA PER REFORÇAR UNA NOVA IDENTITAT**

- Sobre la proposta de millorar la identitat de la plaça situant algun element de divulgació sobre les llacunes que donen nom als carrers adjacents es veu viable col·locar algun element d'aquest tipus. Es farà una consulta a medi ambient per veure si es pot fer.
- Sobre la proposta d'incentivar els usos en planta baixa i de situar-hi un bar i una terrassa es considera que tot i que depèn de la iniciativa privada, el disseny afavorirà nous usos en planta baixa, i que es pugui posar una terrassa.
- Sobre la proposta de millorar la identitat de la plaça situant un quiosc per comprar la premsa diària i/o fer concerts de música en viu a la plaça des de l'ajuntament el criteri general consisteix en treure elements de gran dimensió a la plaça. Un factor important és el canvi en els costums per part de la ciutadania i la baixada de la venda de premsa en paper.

Procés participatiu per a la remodelació de PLAÇA ESTANY DE SANT MAURICI  
El Prat del Llobregat | Ajuntament de El Prat del Llobregat | 2021

## **MEDI AMBIENT**

Pren la paraula Núria de Torres, arquitecta de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient del Prat de Llobregat.

### **INCREMENTAR LA SUPERFÍCIE DE VERD**

- Sobre la proposta de mantenir els arbres com a protagonistes estan d'acord. Els arbres tenen una presència molt important actualment. Els de la façana ponent són els que s'han de treure.
- Sobre la proposta de canviar el tipus d'arbre a mesura que es substitueixin i no posar plataners el criteri tècnic serà que si es posen nous arbres no seran plataners.
- Sobre la proposta d'enjardinar, posar plantes arbustives o aromàtiques, es comenta que s'incorporarà el verd per reordenar la plaça, separar i diferenciar ambients.
- Sobre la proposta de fomentar la implicació i el compromís de la ciutadania. Es diu que es important que la gent tingui cura de les noves plantes. No es tindrà en consideració la idea de que la gent faci plantació.

### **POSAR PAVIMENT NATURAL I DRENANT**

- Sobre la proposta d'ampliar la superfície de paviment drenant es diu que s'incorporarà al nou projecte en la mesura del possible.
- Sobre la proposta de posar el millor paviment que compleixi tots els requeriments: que no sigui brut, que sigui drenant, que sigui natural, que no es deteriori fàcilment, etc. es diu que es considera una condició prioritària.
- Sobre la proposta de posar terra de bona qualitat, que tingui la granulometria adequada i que no faci pols, es considera que és correcta.

### **MILLORAR LA IL·LUMINACIÓ**

- Sobre la proposta d'assegurar la bona il·luminació i millorar la visibilitat, es diu que s'incorporarà en la redacció del projecte.
- Sobre la proposta de millorar la sensació de seguretat a la plaça, es diu que s'incorporarà en la redacció del projecte.

Procés participatiu per a la remodelació de PLAÇA ESTANY DE SANT MAURICI  
El Prat del Llobregat | Ajuntament de El Prat del Llobregat | 2021

- Sobre la proposta de posar fanals vora els bancs, es diu que s'incorporarà en la redacció del projecte.

## Dades del projecte i calendari

Núria de Torres exposa que a part de tot el que s'ha parlat anteriorment sobre el disseny a nivell de carrer, per sota de la cota 0 s'ha d'incloure la renovació de part del clavegueram, no caldrà renovar la xarxa de subministrament d'aigua perquè es considera que està en bon estat, però sí que es farà una nova instal·lació de fibra òptica. L'enllumenat públic es renovarà tot. Es situaran a més nous col·lectors de línies de baixa i mitja tensió i telefonia. Aquesta és una part important, tant del projecte com de l'obra i del pressupost.

Dani Medina, de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient del Prat de Llobregat, anuncia que el pressupost previst és de 830.000 euros. No només inclou espai públic vist, gran part queda sota la cota de rasant.

L'executaran tècnics externs a l'ajuntament i es supervisarà des d'espai públic. El projecte executiu es tindrà possiblement a finals d'any 2021, es traurà la licitació per buscar constructor i les obres s'executaran previsiblement cap al segon semestre 2022. En principi la plaça estarà acabada principis de 2023.

## Torn obert de paraula

Dioni pregunta si la sorra només es situarà en la zona infantil. Núria respon que sí que hi haurà sorra a la zona infantil i que a la resta de plaça hi podrà haver sauló o altres materials naturals.

Dioni comenta que el que volen els veïns es que vingui gent a la plaça i que no vagin tants gossos.

Juan Pedro explica que sobre el tema del quiosc actualment hi ha un problema al Prat i que no hi ha gent que es vulgui fer càrrec d'aquest tipus de negoci. La inversió ha de ser molt alta i la gent no compra la premsa com abans. Explica que fa anys n'hi havia un de quiosc i es va tancar.

Samuel comenta que ha vist bé les propostes i les respostes d'urbanisme. Que li hauria agradat veure ja algun projecte però que entén que caldrà esperar.

Procés participatiu per a la remodelació de PLAÇA ESTANY DE SANT MAURICI  
El Prat del Llobregat | Ajuntament de El Prat del Llobregat | 2021

Yasmin explica que de quiosc, n'hi ha un molt proper a Plaça Catalunya. També demana confirmació de que l'enllumenat es canviarà, no es posarà pipican i s'elevant la vorera de carrer Lleida.

Dioni demana més aparells per fer exercici. Ohiana respon que quan es faci el dimensionament de la zona de jocs infantils es valorarà definitivament. Però a priori es considera que no hi ha espai.

Sobre la ubicació del parc infantil Dioni demana canviar la ubicació. Núria explica que està considerat a l'informe.

Yasmin remarca que la zona de jocs infantils es important que inclogui un lloc per adolescents i preadolescents.

Samuel pregunta quines places d'aparcament desapareixeran. Núria respon que es podria deixar una façana amb línia d'aparcament. On, no se sap encara. La idea es enganxar l'espai d'ús públic a una de les dues façanes.

## Tancament

Albert agraeix a tothom la seva participació, i anuncia que en breu pujarem l'acta de totes les idees i visions aportades al Decidim on es pot consultar també la presentació i tota la documentació del procés participatiu.

Esther Garcia. Agraeix als assistents la presència i el treball de tot el procés. Comenta que les aportacions dels usuaris, veïnes i veïnes són fonamentals i s'han de tenir en compte en qualsevol projecte per millorar l'entorn. Que ha permès generar aquests criteris sobre el caràcter del nou espai, de l'àrea de jocs infantils.

Juan Pedro. Es suma a l'agraïment i afirma que la participació enriquirà el projecte i la futura plaça. Diu que la intenció seria que en el futur aquests espais tant importants comptessin amb una participació més alta, i que justament per aquest motiu s'agraeix especialment als qui han participar avui i en les sessions anteriors.

Elida Roca, tècnica en participació, informa que el procés conclou amb aquesta sessió i que en endavant la comunicació es farà a través de les notícies a la web.