

ACTA DE LA SESSIÓ DE RETORN

Data: 11/05/2021

Horari: 18:00 – 19:30

Lloc: Plataforma online Zoom

1. ASSISTÈNCIA

En total, van assistir **18 persones**:

- **Veïnes i veïns:** 2 dones i 5 homes, de les quals algunes formen part de les següents entitats: Roda Blava i Associació Veïns Jardins de la Pau.
- **Ajuntament del Prat:** Juan Pedro Pérez (1er Tinent d'alcalde d'Urbanisme), Esther Garcia (Regidora de Govern Obert, Innovació, Participació Ciutadana i Memòria Històrica), Joaquim Bartolomé Capdevila (3er Tinent d'alcalde de Serveis i Ciutadania), Anna Comella, Dani Medina, Núria de Torres, Oihana Cuesta (Àrea d'Urbanisme), Élide Roca i Montse López (Àrea de Participació Ciutadana).
- **Equal Saree:** Julia Goula i Raquel Marcos (dinamitzadores).

2. DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

Es realitza la sessió de retorn a la ciutadania per compartir el desenvolupament del procés participatiu i els seus resultats. Per part de l'equip tècnic de l'Ajuntament es trasllada la viabilitat de les diferents propostes resultants del procés i es resolen dubtes i preguntes de les persones participants.

La sessió es realitza de manera virtual a través de la plataforma Zoom, i s'organitza en tres moments: Presentació, Resultats del procés participatiu i Tancament de la sessió.

18:00-18:15 **Benvinguda i objectiu de la sessió**

- Esther Garcia i Juan Pedro Pérez, regidors de l'Ajuntament, donen la benvinguda a les participants, expliquen l'objectiu de la sessió de retorn.

18:15-18:30 **Resum del procés i dades de participació**

- Julia Goula, de l'equip Equal Saree, presenta el marc del procés participatiu, els seus objectius, les fases i contextualitza l'àmbit d'intervenció de la plaça 17 de setembre. També s'expliquen les dades de participants i les diferents activitats i metodologies participatives realitzades. Per últim, es presenta els múltiples canals de comunicació utilitzats per fer difusió i l'avaluació obtinguda de les persones participants.

18:30-19:15 **Resultats del procés**

- L'equip Equal Saree explica com s'han redactat i organitzat els criteris resultants consensuats per a la futura remodelació de la plaça.
- Núria de Torres, tècnica d'Urbanisme, fa una lectura de tres punts generals que defineixen i resumeixen la voluntat i el caràcter d'aquesta transformació. A continuació, juntament amb Oihana Cuesta, tècnica d'Urbanisme, expliquen la viabilitat tècnica de cada un dels criteris generals resultants del procés de participació.

- Dani Medina, tècnic d'Urbanisme, comparteix dades sobre la futura remodelació relacionades amb pressupost, dates orientatives del tancament del projecte tècnic i inici i final d'obres.

19:15-19:40 **Espai de preguntes**

- S'obre un espai on les persones participants realitzen preguntes sobre els criteris resultants i les tècniques de l'ajuntament donen resposta.

19:40-19:45 **Tancament**

- Esther Garcia, regidora de Govern Obert, Innovació, Participació Ciutadana i Memòria Històrica, i Èlida Roca, tècnica de Participació Ciutadana, realitzen la cloenda de la sessió i agraeixen la participació activa de les veïnes i veïns durant el transcurs del procés participatiu.

3. RESULTATS DE LA SESSIÓ

Durant la sessió s'han recollit, d'una banda, totes les respostes tècniques per part de l'ajuntament i, d'altra banda, les preguntes de les persones participants sobre els resultats.

Punts generals

A continuació, es resumeix en tres punts la voluntat i el caràcter que es vol assolir en la remodelació de la plaça :

- Un consens majoritari en buscar el **grau màxim de pacificació dels carrers dels entorns de la plaça** entenent que s'hauran de fer diferències de disseny a cada carrer i cada tram segons les necessitats i especificitats de l'entorn i els seus usos.
- S'ha valorat la necessitat de treballar l'**optimització dels espais degut a les dimensions petites de la plaça**, s'han fet propostes que busquen la multifuncionalitat i flexibilitat dels espais.
- **Existeix un desig majoritari de viure una plaça natural, accessible i tranquil·la.** Es proposa el repte de buscar un equilibri entre els 3 caràcters que combini materialitats i elements naturals i accessibles (agradables i confortables). Potenciant principalment aquells usos tranquils que ja hi succeeixen, com és la trobada i el descans, però també fer més agradable l'espai per al veïnat, les persones treballadores del CAP/CUAP i les persones que passegen el gos o que simplement hi passen.

Criteris consensuats i respostes tècniques

Es recullen totes les aportacions i respostes tècniques que s'han fet durant la sessió. Organitzades per tema general i criteri específic:

Pacificació de l'entorn:

- Grau de pacificació: El projecte prioritzarà la mobilitat dels vianants i incorporarà un grau de pacificació alt que incorporarà plataforma única. S'eliminarà la circulació rodada del C/Puigcerdà. Al C/Girona s'incorporarà una nova alineació d'arbrat a la banda nord i s'eliminaran les dues fileres d'aparcament. Al C/d'Empúries també s'eliminaran les dues

fileres d'aparcament i es plantarà una línia d'arbrat a l'illa entre la plaça i el C/Coronel Sant Feliu. Davant del CAP/CUAP es conservarà 8 places d'aparcament, unes destinades a les treballadores del CAP/CUAP i altres per a les usuàries d'urgències. Es preveuen també 2 places per l'aparcament de les ambulàncies al C/Jaume Casanovas.

- **Accessibilitat:** Es garanteix l'accessibilitat a tot l'àmbit d'intervenció. S'intentarà eliminar el graó que hi ha al voltant de l'edifici del cap, ja que actualment és l'obstacle més destacat per garantir que tot l'àmbit sigui plataforma única per la plaça.
- **Serveis:** Hi ha la voluntat de reubicar els contenidors actuals de la plaça. S'intentarà treure els de l'àmbit nord i els de l'àmbit sud reubicar-los al C/ Jaume Casanovas o C/ Coronel Sanfeliu.

Usos proposats

Es recorda que es vol assolir una plaça de caràcter natural, tranquil·la i agradable. Per tant, totes les intervencions aniran enfocades per garantir aquesta atmosfera.

- **Espais de trobada i de descans:** es generaran diferents espais de trobada, alguns de caràcter grupal i altres individuals, vinculats a un espai natural, amb ombra a l'estiu i ubicats a prop dels diferents usos de la plaça actual (bar, terrassa, farmàcia, CAP/CUAP i jocs infantils).
- **Quiosc:** No es preveu incorporar un quiosc a la plaça. Per una banda, l'Ajuntament té la voluntat de retirar els grans elements que hi ha l'espai públic, i per altra banda, s'ha detectat que no hi ha gaire demanda de venda ni d'ús.
- **Jocs infantils:** Es millorarà l'espai actual, ampliant o modificant el disseny existent. Es preveu una àrea de joc destinada a un públic d'edat més petita per generar un ambient tranquil.
- **Altres opcions de jocs infantils:** Es vol incorporar element jugables, que permetin un joc més lliure, simbòlic i permetin relacionar-se amb l'espai d'una manera diferent.
- **Jocs intergeneracionals:** Es buscaran elements nous oberts o abstractes per evitar la divisió per edats i aconseguir un espai més col·lectiu i inclusiu. Es descarta la incorporació de taules per evitar conflictes d'usos no desitjats.
- **Esport i activitat física:** No s'incorporen elements i activitats esportives degut a les dimensions reduïdes de la plaça i la incompatibilitat amb el caràcter tranquil desitjat.
- **El CAP a l'exterior:** Es recull la demanda de tenir un espai lliure davant de l'edifici CAP/CUAP per instal·lar temporalment les carpes. Un dels reptes que hi ha en aquest espai es combinar, per una banda, la necessitat de l'espai d'estada i espera amb ombra i, per altra banda, reservar aquest l'espai lliure per realitzar activitats a l'exterior i muntar la carpa.
- **Aparcabicis:** S'incorporaran uns aparcabicis lleugers. No s'inclourà un bicibox com ja es va comentar als tallers participatius degut a les seves dimensions.
- **Aparcament soterrat:** Tal com va explicar a la sessió d'informació, aquesta intervenció no és viable a causa de les dimensions de la plaça.

Confort

- **Noves plantacions:** S'incorporaran nous espais verds a cota de paviment per generar un espai més acollidor i agradable amb nous colors, flors i olors. Es preveu la plantació de flors, vegetació baixa i arbustiva.

- El verd existent: Es preveu mantenir l'arbrat existent. S'estudiarà l'estat actual del pins i la retirada d'algun, que no estigui en bon estat, per generar algun espai més assolat per l'hivern. En aquest cas, es plantaria algun arbre de fulla caduca per garantir l'ombra a l'estiu i el sol a l'hivern. Respecte a les jardineres del centre, es trauran, per evitar la jerarquització tant marcada de l'espai actual.
- Paviments de la plaça: Es preveu un paviment de sauló compactat per no perdre l'essència del caràcter mediterrani de la plaça actual. El paviment de sauló, si està ben executat, garanteix l'accessibilitat a tota la plaça i els recorreguts.
- Serveis bàsics: Es manté el punt d'aigua potable, però amb un nou model de font. No és preveu incorporar el bany públic atès que no es la política actual de l'Ajuntament.

Percepció de seguretat

- Il·luminació de la plaça i de l'entorn: Es renovarà tota la xarxa d'enllumenat públic amb una il·luminació led, de major eficiència energètica, i seguint el Pla Director d'Enllumenat de l'Ajuntament. Es garanteix una il·luminació homogènia i s'eliminaran els racons foscos actuals.
- Senyalètica: Es millorarà la identificació i senyalització actual del CAP i CUAP.
- Manteniment: Es proposa que les solucions constructives impliquin el menys manteniment possible. Es traslladaran a l'àrea de manteniment de l'ajuntament aquells aspectes recollits en relació a la neteja de l'entorn.

Representativitat

- Simbolisme i reconeixement: Encara està per debatre, però es considera que s'ha de mantenir el monòlit i reubicar-lo. Es creu que no s'ha de resignificar el monòlit com s'ha proposat al procés i, en tot cas, incorporar en un futur algun element per agrair la tasca del personal sanitari durant la pandèmia.

Dades del projecte

Pressupost: 1.700.000 euros.

Dates projecte: Es preveu acabar el projecte tècnic al final d'any, iniciar obres segon semestre 2022 i una durada de 9 mesos d'obres.

Serveis: Renovació del clavegueram de tot l'àmbit. Renovació de l'aigua del C/ Girona i C/Jaume Casanovas. Renovació de l'enllumenat públic de tot l'àmbit. Incorporació d'infraestructura de fibra òptica. Afectats telefònica i elèctrica.

Espai de preguntes

1: Es preveu alguna plaça d'aparcament reservada per a discapacitats?

De moment no hi ha una plaça reservada. Les places que hi ha actualment reservades amb matricules no s'eliminaran si no que es reubicaran en un altre carrer proper.

2. Es mantindrà el quiosc de la ONCE?

Si que es manté, tot i que existeix la possibilitat de reubicar-se en funció del disseny de la plaça. Es parlarà amb la ONCE al respecte.

3. S'exposa el neguit de la desestimació de pacificar el C/Agramunt.

S'explica la impossibilitat d'encabir aquest carrer en la remodelació ja que no s'inclouïa dins de l'àmbit del procés participatiu ni del PAM d'aquest mandat.

4. Es fa una crítica general sobre la poca implicació de la ciutadania en els processos participatius.

5. Està contemplada l'ajuda per fer accessible els comerços de l'entorn de la plaça?

El projecte no preveu ajudes per al comerç, no obstant això s'està desenvolupant el Pla d'Accessibilitat que si contemplarà aquests ajudes.

4. DADES I VALORACIÓ DE PARTICIPANTS


Dades de les participants (4 persones d'un total de 7 participants han respost):

Gènere:



■ Femení ■ Masculí ■ No binari

Edat:



■ De 16 a 25 anys ■ De 26 a 35 anys
 ■ De 36 a 45 anys ■ De 46 a 65 anys
 ■ De 66 a 79 anys ■ 80 anys o més

Lloc de naixement:




■ El Prat ■ AMB
 ■ Resta Catalunya ■ Estat Espanyol
 ■ Eunió Europea ■ Amèrica
 ■ Àsia ■ Àfrica
 ■ Oceania

Necessites algun suport per la mobilitat?



■ No necessito
 ■ Sí, itineraris de vianants accessibles
 ■ Sí, faig ús de productes de suport
 ■ Sí, senyalització de fàcil comprensió
 ■ Sí, suport de guia o acompanyament
 ■ Altres


Quina relació tens amb la plaça?




- Visc a la mateixa plaça
- Visc a menys de 10 minuts caminant
- Visc a més de 10 minuts caminant
- Treballo a prop de la plaça
- Sóc usuari/a del CAP / CUAP 17 de Setembre

Valoració de la sessió:


Desenvolupament de la sessió:



Durada de la sessió:



Ha quedat recollida la teva opinió:



Grau de satisfacció general:



Valoració general del procés participatiu:

